

眉山川外川食品有限公司 4 千吨泡菜生产线技改项目 竣工环境保护验收意见

2018 年 10 月 12 日，眉山川外川食品有限公司组织召开眉山川外川食品有限公司 4 千吨泡菜生产线技改项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位眉山川外川食品有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

眉山川外川食品有限公司位于白马镇叶庙村 7 组，主要生产复合调味料，鸡精系列。根据业主提供的资料说明由于市场原因，泡菜生产线已停产，泡菜生产线不在验收范围内。项目原鸡精生产线工艺流程和生产规模已有均不发生变化，年产鸡精 300 吨。项目原调味料生产线工艺流程中巴氏杀菌工艺取消，调味料生产规模已有且不发生变化，年产调味料 3000 吨。

（二）建设过程中环保审批情况

项目于 2013 年 9 月 9 日眉山市东坡区环境保护局审批，项目原鸡精生产线：2008 年 8 月开始建设，2008 年 8 月完成建设并投入运营。项目原调味料生产线：2000 年 8 月开始建设，2000 年 8 月完成建设并投入运营。四川同佳检测有限责任公司于 2018 年 8 月 15 日-16 日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《眉山川外川食品有限公司 4 千吨泡菜生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

项目原鸡精及调味料生产线总投资 600 万元，环境保护投资 68.5 万元，占总投资的 11.4%。

（四）验收范围

本次验收范围为：本次验收仅针对项目原鸡精生产线 1 条，年产鸡精 300 吨。项目原调味料生产线 1 条，年产调味料 3000 吨。

二、工程变动情况

(1) 主体工程

①根据业主提供的资料说明由于市场原因，泡菜生产线已停产，泡菜生产线不在验收范围内。

②项目原鸡精生产线工艺流程和生产规模已有均不发生变化，年产鸡精 300 吨。

③项目原调味料生产线工艺流程中巴氏杀菌工艺取消，调味料生产规模已有且不发生变化，年产调味料 3000 吨。

④环评要求炒料油烟经油烟净化器+水喷淋+15 米排气筒处理后排放。实际炒料油烟经油烟净化器+15 米排气筒处理后排放。验收监测期间，饮食业油烟最大值 0.476mg/m³符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中标准限值。

(2) 辅助工程

由于泡菜生产线已停产取消，污水处理系统现用作废水收集池及沉淀池使用，项目原调味料生产线产生的生产废水和员工生活废水直接排入厂区废水收集池沉淀后用罐车送至眉山市微态生态果业专业合作社用于浇灌树木。

三、项目环保设施及措施落实情况

1、废气排放及治理

①炒料油烟

项目原调味料生产过程产生的辣椒炒制时产生的油烟经油烟净化器处理后经 15m 排气筒排放。

②鸡精生产中产生的粉尘

项目原鸡精生产中粉碎、分筛工序经集气罩收集后经布袋除尘器处理后由 15 米高排气筒排放。

2、废水排放与治理

(1) 生产废水

项目原调味料生产过程中清洗海椒废水、清洗玻璃瓶废水、蒸锅废水、设备及地坪清洗水，全部直接排入厂区废水收集池沉淀后用罐车送至眉山市微态生态果业专业合作社用于浇灌树木。

(2) 生活污水

项目生活污水直接排入厂区废水收集池沉淀后用罐车送至眉山市微态生态果业专业合作社用于浇灌树木。

3、噪声

项目噪声源主要为设备运行时产生的机械噪声，项目合理布置噪声源，厂房隔声等措施。

4、固废

项目固体废弃物主要来源于项目原调味料生产中产生的废包装材料由废品回收单位回收；办公生活垃圾交由市政统一清运。

四、验收监测结果

根据四川同佳检测有限责任公司编制的《眉山川外川食品有限公司 4 千吨泡菜生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测结论如下：

（一）废气

验收监测期间，项目颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中最高允许排放浓度限值。

（二）废水

（1）生产废水

项目原调味料生产过程中清洗海椒废水、清洗玻璃瓶废水、蒸锅废水、设备及地坪清洗水，全部直接排入厂区废水收集池沉淀后用罐车送至眉山市微态生态果业专业合作社用于浇灌树木。

（2）生活污水

项目生活污水直接排入厂区废水收集池沉淀后用罐车送至眉山市微态生态果业专业合作社用于浇灌树木。

（三）噪声

验收监测期间，项目噪声源主要为设备运行时产生的机械噪声，经距离衰减后厂界噪声昼间 54.7-57.0dB(A) 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准限值的要求。

（四）固废

项目固体废弃物主要来源于项目原调味料生产中产生的废包装材料由废品回收单位回收；办公生活垃圾交由市政统一清运。

五、文档和环保机构情况

项目设置环保机构，配备环保工作人员，制定环保管理制度，实行环境安全领导责任制和责任追究制。

六、验收结论

综上所述，验收组认为眉山川外川食品有限公司 4 千吨泡菜生产线技改项目环保审查、审批手续完备，验收监测表明项目污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

验收组：

2018 年 10 月 12 日